

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa

(działka Nr 200)

-długość odcina 200 mb + poszerzenia 50 m²**-szerokość 3,5 mb****-pobocza 2 x 0,5 mb**

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie $200,0 * 3,6 + 50 \text{ m}^2$	m^2	770,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $200,0 * 3,6 + 50,0 * 0,1$	m^3	77,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. $200,0 * 3,5 + 50 \text{ m}^2$	m^2	750,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 10 cm $2 * 0,5 * 200,0$	m^2	200,0