

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn. „, Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Ruda Maleniecka (działka Nr 186 187) ”

- długość odcina 500,0 mb + poszerzenia 100,0 m²

-szerokość 5,0 mb

-pobocza 2x 0,5 mb

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 500,0 * 4,1+ 100,0 m ²	m ²	2650,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 500,0 * 5,1+ 100,0 m ² *0,1	m ³	265,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 500,0 * 5,0 + 100,0 m ²	m ²	2600,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 15 cm 2 * 0,5 * 500,0	m ²	500,0
5.		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	15