

**PRZEDMIAR ROBÓT**

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba

(działka Nr 18 )”

-odcinek 170 mb+ poszerzenie 50 m<sup>2</sup>

-szerokość 3,0 mb

-pobocza 2x 0,5 mb

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie  170,0 * 3,1+ 50 ,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	577,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  170,0 * 3,1+ 50 m <sup>2</sup> *0,1	m <sup>3</sup>	57,7
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.  170,0 * 3,0 c+ 50 ,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	560,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 10 cm  2 * 0,5 * 170,0	m <sup>2</sup>	170,0