

Znak: ZR.271.4.2013

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 44212 – 2013 z dnia 01.02.2013r.) na zadanie: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniach 12 i 13 lutego 2013r. wpłynęły następujące **zapytania** skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

- „1. Czy balustrady schodów wewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy też mogą być metalowe, malowane?
2. Czy brama uchylna ma być podnoszona ręcznie, czy mechanicznie na pilota? Oraz czy brama ma mieć naświetla takie jak na rysunku ślusarki czy może być bez naświetli?
3. Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem przyłączy elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z szambem-zbiornikiem oraz brak pozycji związanych z budową tablicy elektrycznej wraz z wyłącznikiem głównym, czy te prace pomijamy?
4. Brak w przedmiarze pozycji montażu uchwyty umywalkowych i WC dla niepełnosprawnych, czy te prace również pomijamy?
5. Czy całość gruzu (cegła, pustaki, beton) i ziemi z wykopów przeznaczona jest do zasypiania pobliskiego zbiornika wody (pozycja 13, 14, 85 przedmiaru robót)?
6. Czy dowieziony grunt do zasypiania zbiornika w ilości 298 m³ jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego (poz. Nr 86)?
7. W przedmiarze nie uwzględniono izolacji pionowej murów fundamentowych 2 x Abizol i styropian ekstrudowany.
8. Większe lub mniejsze rozbieżności z projektem elementów żelbetowych stropu nad parterem: podciągi, nadproża, schody żelbetowe, trzpienie i słupy żelbetowe oraz w ilości zbrojenia w/w elementów.
9. Nie ma odzwierciedlenia w projekcie pozycji nr 40 – belki stropowe w ilości 131,25 mb.
10. W przedmiarze nie uwzględniono deskowania dachu, izolacji termicznej poddasza z wełny mineralnej i robót związanych z montażem kleszczy.
11. Bardzo duże rozbieżności z projektem elementów więźby dachowej (krokwie, murlaty i płatwie).
12. W przedmiarze nie uwzględniono wzmocnienia płatwi P1 kształtownikiem stalowym (rysunek A-04 szczególnie C).
13. W przedmiarze podano błędną ilość okien dachowych (2 szt. zamiast 1 szt.)
14. Bardzo duże rozbieżności z projektem robót związanych z wykonaniem posadzek (pozycje nr 64, 65, 66, 67, 68).
15. W przedmiarze uwzględniono tylko wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, brak jest natomiast robót związanych z przyłączami (zbiornik ścieków dwukomorowy wraz z przyłączem kanalizacyjnym, piony kanalizacyjne i wywiewki, elektryczny ogrzewacz wody, przyłącze wody i węzeł wodomierzowy).

16. W przedmiarze nie uwzględniono instalacji zasilającej od układu pomiarowego wraz z tablicą bezpiecznikową.
17. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania instalacji odgromowej.
18. Kto ponosi koszty przeniesienia elektrycznego układu pomiarowego na czas budowy ze ściany starej remizy oraz ponownego montażu wg dokumentacji.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Balustrady schodów wewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 2. Brama garażowa typowa segmentowa z przeszkleniami (dopuszcza się bramę uchylną), ocieplona, mechanizm otwierania wielosprężynowy.
- Ad. 3. Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 4. Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 5. Tak, całość gruzu (cegła, pustaki, beton) i ziemia z wykopów przeznaczona jest do zasypania pobliskiego zbiornika wody.
- Ad. 6. Dowieszenie gruntu do zasypania zbiornika w ilości 298 m³ leży po stronie Wykonawcy.
- Ad. 7. Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 8. Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 9. W przedmiarze wystąpiła omyłka (poz. 40)
- Ad. 10. Deskowanie dachu, izolację termiczną poddasza z wełny mineralnej i roboty związane z montażem kleszczy należy wykonać zgodnie z projektem.
11. Elementy więźby dachowej (krokwie, murłaty i płatwie) – wykonanie zgodnie z projektem.
12. Wzmocnienia płatwi P1 kształtownikiem stalowym należy wykonać zgodnie z projektem.
13. Należy wykonać zgodnie z projektem.
14. Wykonanie posadzek – zgodnie z projektem.
15. Instalację wodno-kanalizacyjną oraz roboty związane z przyłączami (zbiornik ścieków dwukomorowy wraz z przyłączem kanalizacyjnym, piony kanalizacyjne i wywiewki, elektryczny ogrzewacz wody, przyłącze wody i węzeł wodomierzowy) – należy wykonać zgodnie z projektem.
16. Instalację zasilającą od układu pomiarowego wraz z tablicą bezpiecznikową – wykonać zgodnie z projektem.
17. Instalację odgromową wykonać zgodnie z projektem.
18. Koszty przeniesienia elektrycznego układu pomiarowego na czas budowy ze ściany starej remizy oraz ponownego montażu wg dokumentacji – ponosi Wykonawca.

Niniejsze wyjaśnienie należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają wprowadzenia kolejnej zmiany co do terminu składania ofert. **Obowiązuje termin składania ofert do dnia 28.02.2013r. godz. 13:00**, jak określono w informacji z dnia 13.02.2013r. (Znak: ZR.271.4.2013 - przedłużenie terminu składania ofert).


WÓJT
Leszek Kuca

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.