

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nadbudowa - konstrukcja dachu i pokrycie			
1 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż STOPNI KOMINIARSKICH 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ŁAW KOMINIARSKICH 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV 45421125-6			
3 d.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.2	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2.1*0.9*2+1.1*2.1*2	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
5 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malo- wane 1*2.1*2+0.9*2.1	m ² m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45410000-4; 45431200-9			
6 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.5*1.8	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 4.5*15.2+4.5*7.8	m ² m ²	103.500	
				RAZEM	103.500
8 d.3	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa 2.5*1.8	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- me podposadzkowe 4.5*15.2+4.5*7.8	m ² m ²	103.500	
				RAZEM	103.500
10 d.3	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowa- nych na ścianach 582.122	m ² m ²	582.122	
				RAZEM	582.122
11 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, z uprzednim gruntowaniem podłoża 582	m ² m ²	582.000	
				RAZEM	582.000
13 d.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 7.1*16.5	m ² m ²	117.150	
				RAZEM	117.150
14 d.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod- wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - 100% - brakujący ruszt - 48, 76m2 48.76	m ² m ²	48.760	
				RAZEM	48.760
15 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- lowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16 d.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
17 d.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną - w wycenie należy przyjąć ułożenie wzoru w kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 1 płytki z gresu polerowanego na 2m2 posadzki 79.11+13.168+92.08	m ² m ²	184.358	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	184.358
18	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą $2*(2.7+2.3*2+1.24+7)+10$	m ² m ²	41.080	
				RAZEM	41.080
19	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 514.012+99.19-31.08	m ² m ²	582.122	
				RAZEM	582.122
20	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 117.15	m ² m ²	117.150	
				RAZEM	117.150
21	Kalkulacja indywidualna d.3	Balustrada schodów wewnętrznych- STAL NIERDZEWNA 5.4	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
22	kalk. własna d.3	WYPOSAŻENIE, OZNAKOWANIE I INSTRUKCJA PPOŻ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3	ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45321000-3; 45324000-4			
24	KNR 0-17 d.4 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek- kąmką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar- stowej z got. suchej mieszanki - WYKONANIE MOZAIKI ŻYWICZNEJ NA COKOLE 17.860	m ² m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
25	KNR 2-02 d.4 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm cokołów i kominów $0.3*(7.63*2+17.77+17.17-3)+2*1.3+1.5*0.44+0.5*0.44*2$	m ² m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
26	KNR-W 2-02 d.4 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.8*5.5	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
27	KNR 2-02 d.4 1803-02	Ogrodzenie z paneli systemowych gr. drutu fi 5mm, wysokości 1.5 m w rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - OGRODZENIE ZBIORNIKA ocynk 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
28	KNR 2-02 d.4 1808-01 kalk. własna	Furtki 1m na got. słupkach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 d.4 1803-02	Ogrodzenie z paneli systemowych gr. drutu fi 5mm, wysokości 1.5 m w rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - OGRODZENIE POSESJI 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
30	KNR 2-02 d.4 1808-01 kalk. własna	Furtki 1m na got. słupkach - OGRODZENIE POSESJI 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.4 0349-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia murowanego 1.08	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
32	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km 1.08	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
33	KNR 2-02 d.4 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - BALUSTARDY ZE STALI NIERDZEWNEJ 4.2	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
34	KNR 2-02 d.4 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ NA PODJAZDACH 8.6	m m	8.600	
				RAZEM	8.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-01 d.4 0510-01 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem trawą - teren przed budynkiem 25*10	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
36	KNR 2-01 d.4 0505-04 analogia	REKULTYWACJA GRUNTU 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
37	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
38	KNR 2-31 d.4 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
39	KNR 2-31 d.4 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 9 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
40	KNR 2-31 d.4 0114-05 analogia	ANALOGIA - Wysypanie i zagęszczenie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego o gr. 15cm 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
41	KNR 2-31 d.4 0114-06 analogia	ANALOGIA Wysypanie i zagęszczenie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
42	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
43	KNR 2-18 d.4 0506-01 analogia	Wykonanie odpływu ze zbiornika wodnego do rowu rura fi 160 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
5		CZĘŚCIOWA LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO Kod CPV 4511200-0			
44	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - gruntem dowiezionym 81.600	m ³ m ³	 81.600	
				RAZEM	81.600
45	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasyпка gruzem z rozbiórki 54.231	m ³ m ³	 54.231	
				RAZEM	54.231
46	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie dowiezionym gruntem 297.769	m ³ m ³	 297.769	
				RAZEM	297.769
47	KNR 2-02 d.5 0239-02 kalk. własna	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 15 cm - WZMOCNIENIE BRZEGU ZBIORNIKA - z zastosowaniem pompy do betonu 1.8	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
48	KNR 2-31 d.5 0511-03 analogia	Wyłożenie ścian zbiornika płytami typu YOMB 52.4	m ² m ²	 52.400	
				RAZEM	52.400
6		Instalacje sanitarne			
49	d.6 kalk. własna	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	d.6 kalk. własna	Prefabrykowany zbiornik na nieczystości dwukomorowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-15 d.6 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - NPS 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - NPS 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56	d.6 kalk. własna	Komplet pochwytów dla osób NPS wraz z montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.6 0138-04 analogia	HYDRANT ZEWNĘTRZNY 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Instalacje elektryczne			
60	d.7 kalk. własna	Elektryczny ogrzewacz wody 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 5-08 d.7 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
62	KNR 5-08 d.7 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 5-08 d.7 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
64	KNR 5-08 d.7 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 34	kpl. kpl.	 34.000	
				RAZEM	34.000
65	KNR 5-08 d.7 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
66	KNR 5-08 d.7 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
67	d.7 analiza indywidualna	GŁÓWNY WYŁACZNIK PRĄDU 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 0-38 d.7 0103-01	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7 wys.0,2m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 0-38 d.7 0103-01	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/2/10 wys. 0,2m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 0-38 d.7 0103-02	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-14/2/13; wysokość 0,2 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR-W 5-08 d.7 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 12	pomiar pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
72	KNR-W 5-08 d.7 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następnny pomiar 12	pomiar pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000