

PRZEDMIAR ROBÓT

**na wykonanie przedsięwzięcia pn. „, Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Maleniecka (działka Nr 187) ”**

- długość odcina 325,0 mb

-szerokość 4,0 mb

-pobocza 2x 0,5 mb

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Roboty pomiarowe liniowe w terenie równinnym	km	0,3
2.	D-04.04.02.	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem do stabilizacji mechanicznej, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1365,0
3.		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m ² kategoria ruchu KR-2		68,3
4.	D-06.03.02.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm , kategoria ruchu KR-2	m ²	1300,0
5.		Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 15 cm	m ²	325,0
6.		Przebudowa przepustów drogowych z rur PEHD 400	szt./mb	2 / 10,0
7.		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	10
8.		Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	5