

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Koliszowy (działki Nr 1186,1252)”

-odcinek 400 mb +poszerzenia 50 m²

-szerokość 3,5 mb

-pobocza 2 x 0,5 mb

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 400,0 * 3,6 +50 m ²	m ²	1490,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 400,0 * 3,6*0,1	m ³	149,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 400,0 * 3,5 +50 m ²	m ²	1450,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 15 cm 2 * 0,5 * 400,0	m ²	400,0

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Szkucin (działka Nr 299)”

- odcinek 350 mb
- szerokość 4,5 mb
- pobocza 2 x 0,5 mb

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 350,0 * 4,6	m ²	1610,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 350,0 * 4,6*0,1	m ³	161,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 350,0 * 4,5	m ²	1575,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 15 cm 2 * 0,5 * 350,0	m ²	350,0