

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
 „Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T w miejscowości Młotkowice
 (działka Nr 48) na odcinku 300 mb”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 300,0 * 4,1	m ²	1230,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300,0 * 4,1*0,1	m ³	123,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 300,0 * 4,0	m ²	1200,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,5 * 300,0	m ²	300,0

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin- Hucisko
na odcinku 300 mb”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 300,0 * 4,1	m ²	1230,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300,0 * 4,1*0,1	m ³	123,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 300,0 * 4,0	m ²	1200,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,5 * 300,0	m ²	300,0

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko
(działka Nr 482,) na odcinku 260 mb + 20 m² poszerzenia”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 260,0 * 4,0+ 20 *0,05	m ³	53,00
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 260,0 * 4,0+ 20 m ²	m ²	1060,00

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko
(działka 519) na odcinku 160 mb + 20 m² poszerzenia”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm $160,0 * 4,0 + 20 * 0,05$	m ³	33,00
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. $160,0 * 4,0 + 20 m^2$	m ²	660,00

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko
 (działka 612) na odcinku 210 mb ”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 210,0 * 4,0 * 0,05	m ³	42,00
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 210,0 * 4,0	m ²	840,00