

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 582699 – 2017 z dnia 04.09.2017r.) na zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie w ten sposób, że:

1. Zmienia się treść zapisu punktu 2 w rozdziale III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), nadając mu następujące brzmienie:

„2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Kanalizacja sanitarna

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC o średnicy \varnothing 200/5,9 mm - L = 4931,0 m
- kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC o średnicy \varnothing 200/11,9 mm - L = 199,0 m
- przykanaliki z rur PVC o średnicy \varnothing 160/4,7 mm - L = 2190,0 m
- kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 2788,0 m
- kanalizacja ciśnieniowa rur PE RC o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 900,0 m
- kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 90/5,4 mm - L = 1598,0 m
- kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 63,8 mm - L = 275,0 m

Łącznie 12 881,0 m.

Sieciowe przepompownie ścieków

- przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wew. 1500 mm – 1 szt. i 1200 mm – 3 szt.

Przydomowe przepompownie ścieków

- przepompownie ścieków w zbiorniku z PEHD o średnicy wew. 800 mm 2 szt.

Wewnętrzne linie zasilające zalicznikowe

- kabel YKYżo 5 x 10 mm² - łączna długość 40,0 m
- kabel YKYżo 5 x 2,5 mm² - łączna długość 70,0 m.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów, które obejmują następujący zakres:

I ETAP

- Kanały sanitarne i grawitacyjne, w tym:
 - roboty ziemne i drogowe – 30%
 - odwodnienie wykopów – 30%
 - roboty montażowe – 30%
- Przyłącza kanalizacyjne – 30%
- Kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi tłoczne, w tym:
 - roboty ziemne – 30%
 - roboty montażowe – 30%

II ETAP

- Kanały sanitarne i grawitacyjne, w tym:
 - roboty ziemne i drogowe – 70%
 - odwodnienie wykopów – 70%
 - roboty montażowe – 70%
- Przyłącza kanalizacyjne – 70%
- Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownie ścieków sieciowe, w tym:
 - roboty ziemne – 100%
 - roboty technologiczne – 100%
 - zasilanie przepompowni – 100%
- Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownia przydomowa – 100%
- Kanalizacja ciśnieniowa – rurociągi tłoczne, w tym:
 - roboty ziemne – 70%
 - roboty montażowe – 70%

Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz w projekcie wykonawczym.”

2. Zmienia się treść zapisu w § 1 pkt 1.1. załącznik Nr 7 do SIWZ – (wzór umowy), nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w zakresie zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia”**, realizowanego z dofinansowaniem operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” – w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przykanalikami, rurociągów ciśnieniowych i przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową obejmującej mieszkańców miejscowości: Dęba i Dęba-Kolonia gmina Ruda Maleniecka.

Odbiornikiem ścieków budowanej kanalizacji będzie istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w Rudzie Malenieckiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Kanalizacja sanitarna

- | | |
|---|----------------|
| - kanalizacja grawitacyjna z rur PVC o średnicy \varnothing 200/5,9 mm | - L = 4931,0 m |
| - kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC o średnicy \varnothing 200/11,9 mm | - L = 199,0 m |
| - przykanaliki z rur PVC o średnicy \varnothing 160/4,7 mm | - L = 2190,0 m |
| - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 110/6,6 mm | - L = 2788,0 m |
| - kanalizacja ciśnieniowa rur PE RC o średnicy \varnothing 110/6,6 mm | - L = 900,0 m |
| - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 90/5,4 mm | - L = 1598,0 m |
| - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 63,8 mm | - L = 275,0 m |
- Łącznie 12 881,0 m.

Sieciowe przepompownie ścieków

- przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wew. 1500 mm – 1 szt. i 1200 mm – 3 szt.

Przydomowe przepompownie ścieków

- przepompownie ścieków w zbiorniku z PEHD o średnicy wew. 800 mm 2 szt.

Wewnętrzne linie zasilające zalicznikowe

- kabel YKYżo 5 x 10 mm² - łączna długość 40,0 m

- kabel YKYżo 5 x 2,5 mm² - łączna długość 70,0 m.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów, które obejmują następujący zakres:

I ETAP

- Kanały sanitarne i grawitacyjne, w tym:

- roboty ziemne i drogowe – 30%
- odwodnienie wykopów – 30%
- roboty montażowe – 30%

- Przyłącza kanalizacyjne – 30%

- Kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi tłoczne, w tym:

- roboty ziemne – 30%
- roboty montażowe – 30%

II ETAP

- Kanały sanitarne i grawitacyjne, w tym:

- roboty ziemne i drogowe – 70%
- odwodnienie wykopów – 70%
- roboty montażowe – 70%

- Przyłącza kanalizacyjne – 70%

- Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownie ścieków sieciowe, w tym:

- roboty ziemne – 100%
- roboty technologiczne – 100%
- zasilanie przepompowni – 100%

- Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownia przydomowa – 100%

- Kanalizacja ciśnieniowa – rurociągi tłoczne, w tym:

- roboty ziemne – 70%
- roboty montażowe – 70%

Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.”

Niniejsze zmiany należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w załączeniu).

W związku z powyższą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 21.09.2017r. godz. 10:00**,

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z up. WÓJTA

Piotr Pięc
Zastępca Wójta