

**Załącznik Nr 8 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT**

przebudowa drogi Wyszyna Rudzka

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 003157T w miejscowości Wyszyna Rudzka (dz nr 449) na odcinku 230 mb					
1	KNR 2-01 0209-0201 D-06.03.01	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III	m ³	46.000	
				RAZEM	46.000
2	KNNR 6 0103-03 + KNNR 6 1005-04 SST D01	Oczyszczenie mechaniczne istniejących nawierzchni drogowych nieulepszonych. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		943	m ²	943.000	
				RAZEM	943.000
3	KNNR 6 0107-01 SST D01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-frakcja 0-31,5 mm	m ³		
		94,2	m ³	94,300	
				RAZEM	94,300
4	KNNR 6 0309-02 SST D01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-1	m ²		
		920	m ²	920.000	
				RAZEM	920.000
5	KNNR 6 0113-06 SST D01	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000