Załącznik nr 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa					
1	Przebudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa				
1.1	NADPROŻE W GARAŻU				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla nadproży stalowych c240 w ścianie nośnej	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
2 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m³		
		0.5	m³	0.500	
				RAZEM	0.500
3 d.1. 1	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem emulsją do gruntowania CT 17 konstrukcji pełnościennych - wykutych bruzd	m²		
		3	m²	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1. 1	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1. 1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych C240	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
6 d.1. 1	KNR 4-01 0705-05 analogia	Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy CX-5	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1. 1	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 15mm śr.do 14mm i osadzenie ściągów stalowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1. 1	KNR 5-08 0704-03 analogia	Skręcenie belek stalowych- ceowników w wykonywanym nadprożu prętami śr. 12 mm.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9 d.1. 1	KNR 4-01 0333-09 analiza indywidualna	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m²		
		2	m²	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1. 1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	m²		
		2	m²	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1. 1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²		
		2	m²	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1. 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1. 1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²		
		2	m²	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla m-dom

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2	PRZESUNIĘCIE DRZWI ORAZ WYKONANIE SCIANKI DZIAŁOWEJ				
15 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0.7	m3	0.700	
				RAZEM	0.700
16 d.1.2	NNRNKB 202 0185-01	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.1.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
18 d.1.2	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem emulsją do gruntowania CT 17 konstrukcji pełnościennych - wykutych bruzd	m2		
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
19 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych C200	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.1.2	KNR 4-01 0705-05 analogia	Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy CX-5	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.1.2	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 15mm śr.do 14mm i osadzenie ściągów stalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1.2	KNR 5-08 0704-03	Skręcenie belek stalowych- ceowników w wykonywanym nadprożu prętami śr. 12 mm.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1.2	KNR 4-01 0333-09 analiza indywidualna	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
27 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
28 d.1.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500

Norma PRO Wersia 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla m-dom

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
1.3	ROBOTY MALARSKIE				
30 d.1.3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
31 d.1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
32 d.1.3	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		85.99+21.89+36.4+19.25	m2	163.530	
				RAZEM	163.530
33 d.1.3	KNR 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		38*4.2+22.2*3.2+27.7*3.8+17.54*3	m2	388.520	
				RAZEM	388.520
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
		278	m2	278.000	
				RAZEM	278.000

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla m-dom