

WYJAŚNIENIE DO SZACUNKOWEGO KOSZTORYSU WYKONANIA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH BUDYNKU „STAREJ KARCZMY” W RUDZIE MALENIECKIEJ 125

Ze względu na nieprecyzyjne zapisy w przedłożonym szacunkowym kosztorysie wykonania robót remontowo-budowlanych budynku „Starej Karczmy” w Rudzie Malenieckiej 125 z dn. 07.08.2018 r. wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1 „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem 5 cm.” – dotyczy docieplenia ścian podłużnych budynku.

Ad. 2 „Wykonanie elewacji szczytów budynku styropianem 2 cm.” Roboty polegają na dociepleniu ścian szczytowych budynku styropianem gr. 2 cm.

Ad. 3 „Wymiana okien 1 szt. i drzwi 5 szt.” – dotyczy wymiany drzwi zewnętrznych.

Ad. 5 „Podprzybitka dachowa.” Roboty polegają na wykonaniu podbitki okapów dachu.

Ad. 7 „Poręcz ze stali nierdzewnej.” Roboty polegają na montażu barierki przy drzwiach wejściowych.

Ad. 8 „Przygotowanie podłoża pod wylewki i wykonanie wylewek wewnątrz budynku” Roboty polegają na skuciu zniszczonych posadzek betonowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniu nowych posadzek betonowych.

Ad. 9 „Wykonanie sufitów z płyt OSB.” Roboty polegają na wykonaniu podsufitki stropu konstrukcji drewnianej z płyt OSB w miejsce zdemontowanej podsufitki z desek.

Ad. 10 „Zamurowanie otworów drzwiowych i reperacja tynków w ścianach.” Roboty polegają na zamurowaniu otworów drzwiowych w ścianach niekonstrukcyjnych.

Ad.12. „Doprowadzenie instalacji wodnej”. Roboty polegają na rozbudowie wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Powyższe zmiany nie dotyczą zakresu robót, jakie są planowane do wykonania, lecz odnoszą się do definicji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.