

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku wielofunkcyjnego w Rudzie Malenieckiej wraz z instalacjami towarzyszącymi m.in. Instalacja technologiczna wewnętrzną wraz z separatorami.					
1 PRACE ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*15.30+11.40+10.40	m	52.400	
				RAZEM	52.400
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*2*7.50+2.5+5.40*2	m	43.300	
				RAZEM	43.300
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.6*(2*11+2*4.30)+0.45*(3*15.50+11.00+2*11.50+2*6.0)	m ²	59.985	
				RAZEM	59.985
4	KNR-W 4- d.1 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR-W 4- d.1 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		poz.4	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
7	KNR-W 4- d.1 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		poz.4	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²		
		poz.6	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
9	KNR-W 4- d.1 01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		poz.6+poz.4	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0212-05 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - gzymsy	m ³		
		0.5*0.5*15.5*2	m ³	7.750	
				RAZEM	7.750
2 NADBUDOWA I WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU					
2.1 NADBUDOWA					
11	KNR 2-02 d.2. 0211-01 1	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		0.41*0.3*1.0*4*2	m ³	0.984	
				RAZEM	0.984
12	KNR 2-02 d.2. 0290-01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0.96*5*0.222*1.0*4*2/1000	t	0.009	
				RAZEM	0.009
13	KNR 2-02 d.2. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm	t		
		4*0.888*1.0*4*2/1000	t	0.028	
				RAZEM	0.028
14	KNR-W 4- d.2. 01 0201-05 1	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
		0.35*2*15.30	m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
15	KNR 2-02 d.2. 0212-13 1	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm	m ³		
		0.41*0.3*15.30*2	m ³	3.764	
				RAZEM	3.764
16	KNR 2-02 d.2. 0290-01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.30*5*0.222*15.30*2/1000	t	0,044	
				RAZEM	0,044
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -	t		
d.2.	0290-02	pręty żebrowane o śr. 8-14 mm			
1		4*0.888*15.30*2/1000	t	0,109	
				RAZEM	0,109
18	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²		
d.2.	0116-02				
1		65.19	m ²	65,190	
				RAZEM	65,190
19	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2.	0803-03				
1		poz.18+36.79	m ²	101,980	
				RAZEM	101,980
2.2 KONSTRUKCJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM					
20	KNR-W 2-	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyconej pod pokrycie płytami o rozpiętości 10.5 m	m ²		
d.2.	02 0403-04				
2		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
21	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
d.2.	02 0410-01				
2		poz.20	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
22	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontriat 0,60 m	m ²		
d.2.	0102-01				
2		poz.20	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
23	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw lat 30 cm	m ²		
d.2.	0101-04				
2		poz.20	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
24	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.2.	202 0535-04				
2		poz.20	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
25	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2.	202 0541-02				
2		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
26	NNRNKB	(z.VII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu łączone na klej - montaż rynien	m		
d.2.	202 0546-01				
2		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
27	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
d.2.	202 0550-03				
2		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
28	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.2.	202 0546-04				
2		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.2.	202 0546-02				
2		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnielegowy	m		
d.2.	0104-06				
2		2*15.5*0.75	m	23,250	
				RAZEM	23,250

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 5-08 d.2. 0607-05 2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
32	KNR 5-08 d.2. 0608-07 2	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 2*26.8+2*13.26	m m	 80.120	
				RAZEM	80.120
3 PRACE ELEWACYJNE					
33	KNR 0-19 d.3 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m ² 0.9*0.8*4	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
34	NNRNKB d.3 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (2.78+1.0*4+1.3+1.30+1.4+1.58*4+1.57*5+1.56+1.64+1.56+1.64+0.9)*0.4	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
35	KNR 2-02 d.3 1206-02 analiza indywidualna	Wrota stalowe do garaży rozwierane o powierzchni do 13 m ² - demontaż 2.80*2.90	m ² m ²	 8.120	
				RAZEM	8.120
36	KNR-W 2- d.3 02 1032-01	Bramy uchylne podnoszone mechanicznie 2.80*2.90	m ² m ²	 8.120	
				RAZEM	8.120
37	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.68*1.66+0.9*0.8*4+1.20*1.54+1.20*1.65+1.3*1.7+1.48*1.7*4+1.47*1.73*5+1.46*1.58+1.54*1.69+1.46*1.73+1.54*1.66+0.8*0.8+2.2*2.8+2.8*2.9+3.7*3.8	m ² m ²	 75.118	
				RAZEM	75.118
38	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8.0*2*15.29+11.0*10.40+10.40*4*2+10.40*11.50*2-poz.37	m ² m ²	 606.322	
				RAZEM	606.322
39	KNR 0-17 d.3 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 15 cm poz.38	m ² m ²	 606.322	
				RAZEM	606.322
4 PRACE REMONTOWE NA KLATCE SCHODOWEJ					
40	TZKNBK V d.4 -242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem 1.60*(2.85+3.07*2)*2	m ² m ²	 28.768	
				RAZEM	28.768
41	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko poz.40	m ² m ²	 28.768	
				RAZEM	28.768
42	KNR-W 4- d.4 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.20*2.8+0.97*2.21+0.75*2.10+0.9*1.92+1.54*1.69*2+1.46*1.65*2+0.8*0.8+1.10*2.05+1.50*2.4+0.5*1.8+0.8*1.98	m ² m ²	 30.609	
				RAZEM	30.609
43	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.40*(2.85*2+5.50*2)+3.84*(3.07*2+5.98*2+4.24*2)-poz.42	m ² m ²	 128.238	
				RAZEM	128.238
44	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.85*5.50+3.07*5.98+3.02*4.24	m ² m ²	 46.838	
				RAZEM	46.838

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01 d.4 0914-06 analiza indywidualna	Demontaż balustrad drewnianych schodowych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
46	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.43	m ²	128.238	
				RAZEM	128.238
47	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.44	m ²	46.838	
				RAZEM	46.838
48	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - schody betonowe	m ²		
		poz.49	m ²	65.706	
				RAZEM	65.706
49	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - gres antypoślizgowy 2.0*2.85*2+5.5*2.85+3.07*5.95+3.02*4.24+0.18*1.0*42	m ²		
			m ²	65.706	
				RAZEM	65.706
50	KNR 2-02 d.4 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 5.5*2+2.85+5.95*2+2*3.07+3.02*2+4.24*2+0.18*42	m		
			m	53.970	
				RAZEM	53.970
51	KNR 2-02 d.4 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek - płytki gresowe antypoślizgowe poz.50	m		
			m	53.970	
				RAZEM	53.970
52	KNR 2-02 d.4 1207-03 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		
		poz.45	m	35.000	
				RAZEM	35.000
53	KNR 2-02 d.4 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.46+poz.47	m ²		
			m ²	175.076	
				RAZEM	175.076
5 PRACE REMONTOWE W KOTŁOWNI I MONTAŻ GRZEJNIKÓW					
54	KNR 4-02 d.5 0409-01 analiza indywidualna	Demontaż i rozebranie kotła, rozbiórka trzonu kominowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.5 0503-03 analiza indywidualna	Kocioł c.o. dwufunkcyjny wraz z osprzętem, wykonanie nowego trzonu kominowego z kształtek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 d.5 0402-02 analiza indywidualna	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
57	KNR 2-15 d.5 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
58	KNR 2-15 d.5 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.57*2	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
59	KNR 2-15 d.5 0408-02 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm - zawory termostatyczne	szt.		
		poz.57	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
60	KNR-W 4- d.5 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.9*1.92+1.20*1.54	m ²	3.576	
				RAZEM	3.576
61	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3.16*(2*2.99+2*2.85)-poz.60	m ²	33.333	
				RAZEM	33.333
62	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		2.99*2.85	m ²	8.522	
				RAZEM	8.522
63	NNRNKB d.5 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.61	m ²	33.333	
				RAZEM	33.333
64	NNRNKB d.5 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.62	m ²	8.522	
				RAZEM	8.522
65	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.63+poz.64	m ²	41.855	
				RAZEM	41.855
6 SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH WRAZ Z KANAŁAMI					
66	d.6 analiza In- dywidual- na	Separator substancji ropopochodnych wraz z odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 MALOWANIE POMIESZCZEŃ PRZY KLATCE SCHODOWEJ					
67	KNR-W 4- d.7 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.54*1.69*2+0.5*1.8+0.8*1.98	m ²	7.689	
				RAZEM	7.689
68	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3.16*(2*2.90+2*3.07)+3.0*(2*3.02+2*5.26)-poz.67	m ²	79.721	
				RAZEM	79.721
69	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3.07*2.90+3.02*5.26	m ²	24.788	
				RAZEM	24.788
70	NNRNKB d.7 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.68	m ²	79.721	
				RAZEM	79.721
71	NNRNKB d.7 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.69	m ²	24.788	
				RAZEM	24.788
72	KNR 2-02 d.7 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		poz.70+poz.71	m ²	104.509	
				RAZEM	104.509
8 PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE					
73	KNR 4-03 d.8 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		10	szt.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-03 d.8 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		10.000
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR 4-03 d.8 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
76	KNR 4-03 d.8 0203-01	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
77	KNR 4-03 d.8 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
78	KNR 4-03 d.8 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
79	KNR 4-03 d.8 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
80	KNR 4-03 d.8 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 PRACE REMONTOWE W DUŻEJ SALI NA PARTERZE					
81	KNR-W 4- d.9 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		11.612 <1,20*1,65+2,88*1,66+0,97*2,21+0,8*2,05+0,7*2,0>	m ²	11.612	
				RAZEM	11.612
82	KNR 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		75.69 <3,17*(4,95*2+8,82*2)-poz.81>	m ²	75.690	
				RAZEM	75.690
83	NRRNB d.9 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.95*8.82	m ²	43.659	
				RAZEM	43.659
84	NRRNB d.9 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		75.69 <poz.82>	m ²	75.690	
				RAZEM	75.690
85	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		119.349 <poz.83+poz.84>	m ²	119.349	
				RAZEM	119.349
10 PRACE REMONTOWE W DUŻEJ SALI					
86	TZKNBK V d.1 -214 0	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem - scena	m ³		
		0,2*(1,47*9,10+0,8*9,10)	m ³	4.131	
				RAZEM	4.131
87	TZKNBK d.1 XII 0418- 0 101	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych	m ²		
		64.12 <2,5*(2*13,25+9,10)-1,48*1,70*4-1,47*1,73*5-1,50*1,40>	m ²	64.120	
				RAZEM	64.120
88	KNR 4-01 d.1 1011-02 0	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0,9*1,45*2,20*2	m ³	5.742	
				RAZEM	5.742
89	TZKNBK V d.1 -242a 0	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		14.75*9.10	m ²	134.225	
				RAZEM	134.225
90	TZKNBK V d.1 -242c 0	Rozbiórka legarów podłogowych z oczyszczeniem i posortowaniem odzyskanego materiału	m		
		30*9.10	m	273.000	
				RAZEM	273.000
91	KNR 4-01 d.1 0411-02 0	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na fliarkach	m		
		poz.90	m	273.000	
				RAZEM	273.000
92	KNR 9-29 d.1 0108-04 0	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		14.75*10.50	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875
93	KNR 2-02 d.1 0613-03 0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pozłome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.92	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875
94	KNR AT-09 d.1 0201-01 0	Warstwy konstrukcyjne budowlane - parolizolacja	m ²		
		poz.92	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875
95	NNRNKB d.1 202 2030- 0 02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		poz.92	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875
96	KNR 0-21 d.1 4007-03 0	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		14.75*9.10	m ²	134.225	
				RAZEM	134.225
97	KNR 0-21 d.1 4007-01 0	Podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m ²		
		poz.96	m ²	134.225	
				RAZEM	134.225
98	KNR-W 4- d.1 01 1216-01 0 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.48*1.70*4+1.47*1.73*5+1.50*2.40	m ²	26.380	
				RAZEM	26.380
99	KNR-W 4- d.1 01 1216-01 0 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.97	m ²	134.225	
				RAZEM	134.225
100	KNR 4-01 d.1 0713-01 0	Przecieranie Istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3.84*(2*14.75+2*9.10)-poz.98	m ²	156.788	
				RAZEM	156.788
101	NNRNKB d.1 202 1134- 0 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.100	m ²	156.788	
				RAZEM	156.788
102	KNR 2-02 d.1 1505-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.101	m ²	156.788	
				RAZEM	156.788
103	KNR 2-02 d.1 1505-05 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.95	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875
104	KNR 2-02 d.1 1505-06 0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.95	m ²	154.875	
				RAZEM	154.875