

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka Nr 711/1) na odcinku 365 m.”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Ścięcie zawyżonego pobocza i odstąpienie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III	m ³	109,50
2.	D-04.04.02.	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 365,0 * 3,6	m ²	1314,00
3.	D-05.03.05	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 365,0 * 3,6	m ³	131,40
4.		Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 365,0 * 3,5	m ²	1277,50
5.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,75 * 365	m ²	547,50